

Projektberichte

2 x 200 m² Regenrückhaltebecken, MAN Nürnberg

Projektdaten

- Bauherr:** MAN AG, Nürnberg
- Projekt:** Erweiterung Logistikzentrum M24E
- Baubetrieb:** Michael Reithelshöfer Erdbau GmbH
- Planung:** i+o Industrieplanung + Organisation GmbH & Co. KG, Heidelberg
- Bauzeit:** Juli 2011
- Leistung:** Konstruktion, Statik, Planung, Herstellung, Lieferung und Montage
- Lieferumfang:** 2 x Regenrückhaltebecken inkl. Doppelpumpwerk als modularer Großbehälter, Inhalt: jeweils 200 m³
- Abmessungen: 18,40 x 5,40 m
 - schwerstes Einzelteil ca. 28 to
 - Erdüberdeckung ca. 1,20 m
 - Belastungsklasse: DIN FB 101
 - inkl. aller Edelstahl Einbauteile, Rohrleitungen und Zubehör
 - inkl. Pumpen- und Steuerungstechnik

